OBJETO:	**Construção de Campo de Futebol no município de Normandia/RR, CV: 964540/MINISTERIO DOS ESPORTES/CAIXA.**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**COMUNIDADE INDÍGENA RAPOSA, MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR.**	**116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)**	**DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026; DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/2025**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI (SERVIÇOS)	24,87%	1,2487
										BDI (EQUIPAMENTOS)	15,28%	1,1528

ITEM	Referência SINAPI CAIXA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	CUSTOS UNITÁRIOS R$	BDI	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R$ 56.860,05
1.1	COMP 001	EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	R$ 45.535,40	24,87%	R$ 56.860,05	R$ 56.860,05
II	SERVIÇÕES INICIAIS							R$ 74.032,55
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA							
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 462,13	24,87%	R$ 577,06	R$ 3.462,36
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	350,35	R$ 87,16	24,87%	R$ 108,84	R$ 38.132,09
2.3	COMP 002	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (REF. SINAPI 02/2024 - CÓD. 104895)	M2	9,00	R$ 727,11	24,87%	R$ 907,94	R$ 8.171,46
2.4	COMP 003	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (REF. SINAPI 02/2024 - CÓD. 104897)	M2	9,00	R$ 1.040,49	24,87%	R$ 1.299,26	R$ 11.693,34
2.5	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R$ 2.108,37	24,87%	R$ 2.632,72	R$ 2.632,72
2.6	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	R$ 698,43	24,87%	R$ 872,13	R$ 872,13
2.7	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	3200,16	R$ 0,72	24,87%	R$ 0,90	R$ 2.880,14
2.8	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	400,02	R$ 9,71	24,87%	R$ 12,12	R$ 4.848,24
2.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	400,02	R$ 2,68	24,87%	R$ 3,35	R$ 1.340,07
III	PAVIMENTAÇÃO							R$ 875.475,60
3.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	689,57	R$ 76,45	24,87%	R$ 95,46	R$ 65.826,35
3.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	689,57	R$ 12,80	24,87%	R$ 15,98	R$ 11.019,33
3.3	COMP 004	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	M3	225,00	R$ 360,87	24,87%	R$ 450,62	R$ 101.389,50
3.4	COMP 005	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0)	M3	225,00	R$ 407,93	24,87%	R$ 509,38	R$ 114.610,50
3.5	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1500,00	R$ 169,73	24,87%	R$ 211,94	R$ 317.910,00
3.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	575,97	R$ 101,02	24,87%	R$ 126,14	R$ 72.652,86
3.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	575,97	R$ 25,90	24,87%	R$ 32,34	R$ 18.626,87
3.8	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	4,50	R$ 638,52	24,87%	R$ 797,32	R$ 3.587,94
3.9	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	768,60	R$ 151,51	24,87%	R$ 189,19	R$ 145.411,43
3.10	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1537,20	R$ 10,00	24,87%	R$ 12,49	R$ 19.199,63
3.11	COMP 08	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI:103764)	UN	1,00	R$ 4.197,32	24,87%	R$ 5.241,19	R$ 5.241,19
IV	ARQUIBANCADA							R$ 266.364,87
4.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	100,00	R$ 64,14	24,87%	R$ 80,09	R$ 8.009,00
4.2	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	52,52	R$ 44,73	24,87%	R$ 55,85	R$ 2.933,24
4.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	52,60	R$ 7,45	24,87%	R$ 9,30	R$ 489,18
4.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	40,96	R$ 29,58	24,87%	R$ 36,94	R$ 1.513,06
4.5	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,26	R$ 420,81	24,87%	R$ 525,47	R$ 2.763,97
4.6	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,03	R$ 142,09	24,87%	R$ 177,43	R$ 2.134,48

4.7	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,29	R$	68,76	24,87%	R$	85,86	R$ 3.201,72
4.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	168,00	R$	42,57	24,87%	R$	53,16	R$ 8.930,88
4.9	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	314,00	R$	18,84	24,87%	R$	23,53	R$ 7.388,42
4.10	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	752,80	R$	15,76	24,87%	R$	19,68	R$ 14.815,10
4.11	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	451,20	R$	13,94	24,87%	R$	17,41	R$ 7.855,39
4.12	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M²	34,28	R$	887,00	24,87%	R$	1.107,60	R$ 37.968,53
4.13	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M²	34,28	R$	347,82	24,87%	R$	434,32	R$ 14.888,49
4.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M²	359,24	R$	15,71	24,87%	R$	19,62	R$ 7.048,29
4.15	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M²	434,00	R$	13,48	24,87%	R$	16,83	R$ 7.304,22
4.16	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M²	124,00	R$	11,93	24,87%	R$	14,90	R$ 1.847,60
4.17	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	129,92	R$	137,32	24,87%	R$	171,47	R$ 22.277,38
4.18	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	269,60	R$	11,00	24,87%	R$	13,74	R$ 3.704,30
4.19	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	269,60	R$	48,49	24,87%	R$	60,55	R$ 16.324,28
4.20	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	310,00	R$	83,41	24,87%	R$	104,15	R$ 32.286,50
4.21	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	256,00	R$	111,33	24,87%	R$	139,02	R$ 35.589,12
4.22	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	269,60	R$	4,20	24,87%	R$	5,24	R$ 1.412,70
4.23	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	269,60	R$	35,01	24,87%	R$	43,72	R$ 11.786,91
4.24	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	269,60	R$	16,67	24,87%	R$	20,82	R$ 5.613,07
4.25	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	256,00	R$	25,90	24,87%	R$	32,34	R$ 8.279,04
V	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R$ 57.299,98
5.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$	13,65	24,87%	R$	17,04	R$ 68,16
5.2	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R$	18,39	24,87%	R$	22,96	R$ 413,28
5.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	644,74	R$	7,58	24,87%	R$	9,47	R$ 6.105,69
5.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	133,74	R$	27,27	24,87%	R$	34,05	R$ 4.553,85
5.5	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	18,00	R$	787,39	24,87%	R$	983,21	R$ 17.697,78
5.6	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00	R$	210,97	24,87%	R$	263,44	R$ 2.370,96
5.7	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,80	R$	11,95	24,87%	R$	14,92	R$ 1.041,42
5.8	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,30	R$	15,84	24,87%	R$	19,78	R$ 520,21
5.9	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	173,46	R$	19,68	24,87%	R$	24,57	R$ 4.261,91
5.10	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R$	10,76	24,87%	R$	13,44	R$ 40,32
5.11	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$	64,42	24,87%	R$	80,44	R$ 160,88
5.12	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	6,00	R$	54,08	24,87%	R$	67,53	R$ 405,18
5.13	39458	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00	R$	258,11	24,87%	R$	322,30	R$ 322,30
5.14	13396	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	R$	624,94	24,87%	R$	780,36	R$ 780,36

5.15	101518	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	1,00	R$	958,68	24,87%	R$	1.197,10	R$ 1.197,10
5.16	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	6,00	R$	2.317,15	24,87%	R$	2.893,43	R$ 17.360,58
VI	DRENAGEM DO CAMPO									R$ 34.330,18
6.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	35,44	R$	44,73	24,87%	R$	55,85	R$ 1.979,32
6.2	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	177,20	R$	138,88	24,87%	R$	173,42	R$ 30.730,02
6.3	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$	649,01	24,87%	R$	810,42	R$ 1.620,84
VII	TRANSPORTE DE MATERIAIS									R$ 56.700,19
7.1	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9288,00	R$	0,94	24,87%	R$	1,17	R$ 10.866,96
7.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9460,00	R$	2,56	24,87%	R$	3,20	R$ 30.272,00
7.3	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3474,90	R$	2,64	24,87%	R$	3,30	R$ 11.467,17
7.4	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3411,72	R$	0,96	24,87%	R$	1,20	R$ 4.094,06

VIII	**SERVIÇOS FINAIS**								**R$**	**13.412,14**
8.1	**10848- I**	**PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM**	**UN**	**1,00**	**R$**	**1.206,01**	**24,87%**	**R$ 1.505,94**	**R$**	**1.505,94**
8.2	**COMP 007**	**LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. SINAPI 11/2018 - CÓD. 9537)**	**M2**	**2217,17**	**R$**	**4,30**	**24,87%**	**R$ 5,37**	**R$**	**11.906,20**
								VALOR TOTAL SEM BDI =	**R$**	**1.148.761,09**
								BDI =	**R$**	**285.714,47**
								TOTAL GLOBAL DA OBRA R$	**R$**	**1.434.475,56**
REFERÊNCIA DE PREÇOS:										

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

ENCARGOS SOCIAIS: **NÃO DESONERADO** **:** 116,82% (HORISTA) 71,64% (MENSALISTA)

ABRANGÊNCIA.: ***NACIONAL*** *MÊS REFERÊNCIA SINAPI:* **12/2025**

LOCALIDADE...: ***BOA VISTA***

BDI ADOTADO: 24,87%

VALOR GLOBAL C/ BDI: R$ 1.434.475,56

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE DE MELO MEDEIROS SILVA
Data: 16/03/2026 23:11:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br