PREFEITURA DE NORMANDIA	Objeto: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO DE NORMANDIA / RR	Trecho: Estaca => 0 à 301+8,76		DATA BASE :
	Emenda Comissão Impositiva nº 132	Extensão : 6,0288 Km	Acesso entre BR 433 e Vila Araça da Serra	SINAPI 10/2023
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			SICRO3 10 /2023

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R$)				
						SEM BDI	BDI 01 23,89% BDI 02	COM BDI	TOTAL	mês base
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						180.773,89	
1.1	Composição	CP 1	Canteiro de Obra	und	1,00	54.627,55	BDI 01	67.678,07	67.678,07	10/2023
1.2	Composição	CP 2	Mobilização de equipamentos e mão de obra	und	1,00	42.046,32	BDI 01	52.091,19	52.091,19	10/2023
1.3	Composição	CP 3	Desmobilização de equipamentos e mão de obra	und	1,00	42.046,32	BDI 01	52.091,19	52.091,19	10/2023
1.4	Sinapi	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira, af_03/2022_ps	m²	6,48	301,84	BDI 01	373,95	2.423,20	10/2023
1.5	Sicro	5219544	Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00m x 1,00m	und	8,00	226,86	BDI 01	281,06	2.248,48	10/2023
1.6	Sicro	5213416	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I (Cavalete)	m²	8,00	427,98	BDI 01	530,22	4.241,76	10/2023
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						67.576,94	
2.1	Composição	CP 4	Administração Local	und	1,00	54.545,92	BDI 01	67.576,94	67.576,94	10/2023
3.0			TERRAPLENAGEM						87.763,79	
3.1	Composição	CP 5	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	30.143,80	0,43	BDI 01	0,53	15.976,21	10/2023
3.2	Sicro	5501700	Desm. dest. limpeza áreas c/ arv. diam. até 0,15 m	m²	24.115,04	0,54	BDI 01	0,67	16.157,08	10/2023
3.3	Sicro	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário	tonxkm	13.890,26	0,71	BDI 01	0,88	12.223,43	10/2023
3.4	Sicro	4011209	Regularização do subleito	m²	30.143,80	1,16	BDI 01	1,44	43.407,07	10/2023
4.0			PAVIMENTAÇÃO						646.705,09	
4.1	COTAÇÃO	COTAÇÃO 002	Aquisição de material argiloso para execução para revestimento	m³	3.014,38	15,00	BDI 02	17,25	51.998,06	10/2023
4.2	Sicro	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	3.014,38	12,21	BDI 01	15,13	45.607,57	10/2023
4.3	Sicro	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com revestimento primário	tonxkm	623.976,66	0,71	BDI 01	0,88	549.099,46	10/2023

PREFEITURA DE NORMANDIA
Fls. 0036

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA

Objeto: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO DE NORMANDIA / RR

Emenda Comissão Impositiva nº 132

Trecho: Estaca => 0 à 301+8,76

Extensão : 6,0288 Km

Acesso entre BR 433 e Vila Araça da Serra

DATA BASE :

SINAPI 10/2023

SICRO3 10 /2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R$) SEM BDI	BDI 01 23,89% BDI 02	COM BDI	TOTAL	mês base
5.0			DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE						35.684,15	
5.1	Composição	CP 6	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	21,00	635,67	BDI 01	787,53	16.538,13	10/2023
5.2	Composição	CP 7	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	6,00	1.469,20	BDI 01	1.820,19	10.921,14	10/2023
5.3	Sicro	5915014	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m rodovia pavimentada	tonxkm	725,76	1,44	BDI 01	1,78	1.291,85	10/2023
5.4	Sicro	5915013	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m rodovia revestimento primario	tonxkm	1.189,44	1,79	BDI 01	2,22	2.640,56	10/2023
5.5	Composição	CP 8	Valetamento para saida d'água	m	2.411,50	1,44	BDI 01	1,78	4.292,47	10/2023
6.0			SINALIZAÇÃO VERTICAL						2.668,58	
6.1	Sicro	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	4,00	457,18	BDI 01	566,40	2.265,60	10/2023
6.2	Sicro	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	m²	1,23	264,45	BDI 01	327,63	402,98	10/2023
								VALOR GLOBAL DA OBRA	1.021.172,44	

Marcelo Barauna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR

PREFEITURA DE NORMANDIA
Fls. 0037

EM BRANCO

Objeto: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICÍPIO DE NORMANDIA / RR

Emenda Comissão Impositiva nº 132

PREFEITURA DE NORMANDIA

Trecho: Estaca => 0 à 301+8,76

Extensão: 6028,76 km

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	180.773,89	180.773,89	-	
		17,70%	100,00%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	67.576,94	33.788,47	33.788,47	
		6,62%	50,000%	50,000%	
3	TERRAPLENAGEM	87.763,79	43.881,90	43.881,89	
		8,59%	50,00%	50,00%	
4	PAVIMENTAÇÃO	646.705,09		646.705,09	
		63,33%		100,00%	
5	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	35.684,15	17.842,08	17.842,08	
		3,49%	50,00%	50,00%	
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.668,58		2.668,58	
		0,26%		100,00%	
	DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)	1.021.172,44	276.286,34	744.886,11	
	TOTAL MENSAL (%)	100,00%	27,06%	72,94%	
	TOTAL ACUMULADO (R$)		276.286,34	1.021.172,45	
	TOTAL ACUMULADO (%)		27,06%	100,00%	

MARCELO BARAUNA BENTO:38286955234

Assinado de forma digital por MARCELO BARAUNA BENTO:38286955234
Dados: 2024.06.03 16:44:28 -04'00'

PREFEITURA DE NORMANDIA

Fls. 0038

EM BRANCO