OBJETO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LIMA, COMUNIDADE CANAVIAL NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Roraima
SBC - 07/2026 - Roraima
SICRO3 - 04/2026 - Roraima
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,79%
Mensalista: Sinapi - 70,35%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**35.455,21**	**35.455,21**	**4,54 %**
1.1	COMP ADM	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND.	1	28.466,65	35.455,21	35.455,21	4,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 und	1				**1,0000000**	
2			**SERVIÇOS INICIAIS**		**1**		**66.328,14**	**66.328,14**	**8,49 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	495,37	616,98	3.701,88	0,47 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PLACA 3 X 2	3*2				**6,0000000**	
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	200	91,84	114,38	22.876,00	2,93 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PERÍMETRO X ALTURA	(30*2+20*2)*2				**200,0000000**	
2.3	101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1	2.566,24	3.196,25	3.196,25	0,41 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 UND	1				**1,0000000**	
2.4	012214	SBC	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM TABUAS DE MADEIRA	m²	6	1.134,53	1.413,05	8.478,30	1,09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LARGURA X COMPRIMENTO	3*2				**6,0000000**	

2.5	00041196/SI	ORSE	Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 9,00 m, resistencia de150 dan, tipo d	un	1	623,02	775,97	775,97	0,10 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 UND	1				**1,0000000**	
2.6	100599	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	803,13	1.000,29	1.000,29	0,13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 UND	1				**1,0000000**	
2.7	SB.04	Próprio	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	600	6,16	7,67	4.602,00	0,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LIMPEZA DA ÁREA DO CERCAMENTO DA OBRA	30*20				**600,0000000**	
2.8	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	112,5	10,18	12,67	1.425,37	0,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA X ALTURA X EMPOLAMENTO	i.2.7 * 0.15 * 1.25				**112,5000000**	
2.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	562,5	2,96	3,68	2.070,00	0,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			DMT = 5KM	i.2.8 * 5				**562,5000000**	
2.10	CP. 01	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 ref: SINAPI (93584)	m²	16	913,40	1.137,63	18.202,08	2,33 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LARGURA X COMPRIMENTO	4*4				**16,0000000**	
3			**COBERTURA QUADRA**		**1**		**489.323,63**	**489.323,63**	**62,65 %**
3.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**20.722,22**	**20.722,22**	**2,65 %**
3.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	91,92	63,98	79,68	7.324,18	0,94 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LADO A	(24.96+1.5*2)*2				**55,9200000**	
			LADO B	(15+1.5*2)*2				**36,0000000**	
3.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	109,167	97,50	121,43	13.256,14	1,70 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ESCAVAÇÃO SAPATAS H=2.05M 10UND	((1.50+0.3*2)*(1.10+0.3*2)*2.05)*10				**73,1850000**	
			ESCAVAÇÃO VIGAS	(23.88*2+16.10*2)*0.45				**35,9820000**	
3.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	28,494	4,00	4,98	141,90	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			10 SAPATAS	(1.50*1.10)*10				**16,5000000**	
			VIGAS	(23.88+16.10)*2*0.15				**11,9940000**	
3.2			**INFRAESTRUTURA - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES E ARRANQUE DE PILAR**		**1**		**59.372,38**	**59.372,38**	**7,60 %**
3.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	1,4247	1.163,33	1.448,92	2.064,27	0,26 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
				((1.5*1.1)*10+(23.88*2+16.10*2)*0.15)*0.05				**1,4247000**	
3.2.2	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	20,8	259,36	323,03	6.719,02	0,86 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	20,8				**20,8000000**	
3.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	70,88	90,53	112,75	7.991,72	1,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	70,88				**70,8800000**	
3.2.4	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	25,6	109,17	135,97	3.480,83	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			10 PILARES DE 60X20 H = 1.60	10*(0.6*2+0.2*2)*1.6				**25,6000000**	
3.2.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	414,1	14,41	17,94	7.428,95	0,95 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETOS	176.1+238				**414,1000000**	
3.2.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65	19,29	24,02	1.561,30	0,20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	65				**65,0000000**	
3.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	13,05	872,38	1.086,54	14.179,34	1,82 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			SAPATAS	6,6				**6,6000000**	
			VIGAS	4,53				**4,5300000**	
			PILARES	10*0.6*0.2*1.6				**1,9200000**	
3.2.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	13,05	351,36	437,61	5.710,81	0,73 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME VOLUME DE CONCRETO	i.3.2.7				**13,0500000**	
3.2.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	117,28	45,83	57,08	6.694,34	0,86 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME AREA DAS FORMAS	i.3.2.2+i.3.2.3+i.3.2.4				**117,2800000**	
3.2.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	94,197	30,19	37,60	3.541,80	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			VOLUME DE ESCAVAÇÃO	i.3.1.2				**109,1670000**	
			VOLUME CONCRETO	i.3.2.7				**-13,0500000**	
			VOLUME PILARES	10*0.6*0.2*1.6				**-1,9200000**	
3.3			**COBERTURA METÁLICA**		**1**		**352.468,37**	**352.468,37**	**45,13 %**

3.3.1	040707	SBC	ESTRUTURA METALICA CH. ACO GALV. PARA EDIFICACAO.MEDIO PORTE	KG	5065,68	34,15	42,53	215.443,37	27,59 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	5065,68				**5.065,6800000**	
3.3.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	513,67	137,11	170,77	87.719,42	11,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	513,67				**513,6700000**	
3.3.3	COMP 009	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (REF. SINAPI 01/2020 - CÓD. 71623 COM ADAPTAÇÃO)	M	24,96	47,08	58,63	1.463,40	0,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	24,96				**24,9600000**	
3.3.4	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	545,01	57,92	72,13	39.311,57	5,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA ABAIXO	545,01				**545,0100000**	

Perfil	Comprimento (m)	Perímetro (m)	Área (m²)
U 100x50x3	317,52	0,394	125,10
U 75x40x2	1.041,92	0,306	318,83
Cantoneira 25x25x3	778,99	0,100	77,90
Cantoneira 20x20x3	198,54	0,080	15,88
Barra redonda 3/8"	232,51	0,0314	7,30
Superfície total			**545,01**

3.3.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,92	94,19	117,31	5.856,11	0,75 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			COMPRIMENTO X 2	i.3.3.3*2				**49,9200000**	
3.3.6	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50	42,95	53,49	2.674,50	0,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 DESCIDA PARA CADA PILAR	5*10				**50,0000000**	
3.4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**7.917,18**	**7.917,18**	**1,01 %**
3.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,6	5,81	7,23	973,15	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto	134,60				**134,6000000**	
3.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,6	9,03	11,24	197,82	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto	17,60				**17,6000000**	
3.4.3	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	5,2	14,38	17,91	93,13	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto	5,20				**5,2000000**	
3.4.4	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	165,31	205,89	205,89	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto	1				**1,0000000**	
3.4.5	054306	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 3cm	und.	1	48,66	60,60	60,60	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto	1				**1,0000000**	
3.4.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	9,89	12,31	12,31	0,00 %

Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			conforme projeto	1					**1,0000000**	
3.4.7	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	19,54	24,33	24,33	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			conforme projeto	1					**1,0000000**	
3.4.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18	20,83	25,94	466,92	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			conforme projeto	18					**18,0000000**	
3.4.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54	16,58	20,65	1.115,10	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			conforme projeto	54					**54,0000000**	
3.4.10	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	24,97	31,10	186,60	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			conforme projeto	6					**6,0000000**	
3.4.11	105921	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	10	309,50	385,48	3.854,80	0,49 %
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			conforme projeto	10					**10,0000000**	
3.4.12	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	583,33	726,53	726,53	0,09 %
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			conforme projeto	1					**1,0000000**	
3.5			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		**1**		**418,74**	**418,74**	**0,05 %**
3.5.1	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	2	17,22	21,44	42,88	0,01 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2				**2,0000000**	
3.5.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,94	12,38	24,76	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	2				**2,0000000**	
3.5.3	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	10,81	13,46	13,46	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	1				**1,0000000**	
3.5.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18	6,05	7,53	135,54	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME PROJETO	6*3				**18,0000000**	
3.5.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,6644	97,50	121,43	202,10	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			EXTENSÃO REAL 13.87	13.87*0.3*0.4				**1,6644000**	
3.6			**ALAMBRADO**		**1**		**48.424,74**	**48.424,74**	**6,20 %**
3.6.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	143,4	155,31	193,43	27.737,86	3,55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LATERAIS	22*1.15*2				**50,6000000**	
			FUNDOS	11.60*4*2				**92,8000000**	
3.6.2	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	286,8	57,92	72,13	20.686,88	2,65 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DE ALAMBRADO X 2	i.3.6.1 * 2				**286,8000000**	

4			**PAVIMENTAÇÃO - PISOS E ACESSÓRIOS**		**1**		**141.171,64**	**141.171,64**	**18,08 %**
4.1			**PISO**		**1**		**128.852,46**	**128.852,46**	**16,50 %**
4.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	84,7632	85,57	106,57	9.033,21	1,16 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CALÇADA LATERAL	110.71*0.2				**22,1420000**	
			RAMPA	1.2*3*0.2				**0,7200000**	
			CALÇADA PROTEÇÃO	33.89*0.2				**6,7780000**	
			QUADRA	23.76*11.60*0.2				**55,1232000**	
4.1.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	42,3816	77,63	96,68	4.097,45	0,52 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CALÇADA LATERAL	110.71*0.1				**11,0710000**	
			RAMPA	1.2*3*0.1				**0,3600000**	
			CALÇADA PROTEÇÃO	33.89*0.1				**3,3890000**	
			QUADRA	23.76*11.60*0.1				**27,5616000**	
4.1.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	13,7808	1.089,94	1.357,52	18.707,71	2,40 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			QUADRA	23.76*11.60*0.05				**13,7808000**	
4.1.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	275,616	125,75	156,62	43.166,97	5,53 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			QUADRA	23.76*11.60				**275,6160000**	
4.1.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	m²	275,616	44,22	55,07	15.178,17	1,94 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			ÁREA DA QUADRA	i.4.1.4				**275,6160000**	
4.1.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	275,616	59,49	74,09	20.420,38	2,61 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			QUADRA	i.4.1.4				**275,6160000**	
4.1.7	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	8,892	1.206,01	1.502,08	13.356,49	1,71 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CAÇADA LATERAL	110.71*0.06				**6,6426000**	
			RAMPA	1.20*3*0.06				**0,2160000**	
			CALÇADA PROTEÇÃO	33.89*0.06				**2,0334000**	
4.1.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	148,2	26,51	33,01	4.892,08	0,63 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CALÇADA LATERAL	110,71				**110,7100000**	
			RAMPA	1.2*3				**3,6000000**	
			CALÇADA PROTEÇÃO	33,89				**33,8900000**	
4.2			**ACESSÓRIOS**		**1**		**12.319,18**	**12.319,18**	**1,58 %**
4.2.1	COMP 07 TRAVE FUT	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND.	1	3.906,60	4.865,67	4.865,67	0,62 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 und	1				**1,0000000**	
4.2.2	COMP 08 POSTE VOLEI	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND.	1	2.380,69	2.965,14	2.965,14	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1 und	1				**1,0000000**	
4.2.3	COMP 09 PAR DE TABELAS	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UND.	1	3.603,67	4.488,37	4.488,37	0,57 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			1 und	1				**1,0000000**	
5			**TRANSPORTES**		**1**		**46.739,93**	**46.739,93**	**5,98 %**
5.1	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2032,02	1,97	2,45	4.978,44	0,64 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	2.032,02				**2.032,0200000**	
5.2	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4741,38	0,75	0,93	4.409,48	0,56 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	4.741,38				**4.741,3800000**	
5.3	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	5418,72	2,16	2,69	14.576,35	1,87 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	5.418,72				**5.418,7200000**	
5.4	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1424,37	2,67	3,32	4.728,90	0,61 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	1.424,37				**1.424,3700000**	
5.5	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3323,53	1,02	1,27	4.220,88	0,54 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	3.323,53				**3.323,5300000**	
5.6	100946	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3798,32	2,93	3,64	13.825,88	1,77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONFORME MEMÓRIA	3.798,32				**3.798,3200000**	
6			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**1.990,96**	**1.990,96**	**0,25 %**
6.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	1.302,49	1.622,25	1.622,25	0,21 %

Local	Descrição	Fórmula	Quantidade
	1 und	1	**1,0000000**

6.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	423,816	0,70	0,87	368,71	0,05 %

Local	Descrição	Fórmula	Quantidade
	quadra	23.76*11.60	**275,6160000**
	calçada	33,89	**33,8900000**
	rampa	1.2*3	**3,6000000**
	calçada lateral	110,71	**110,7100000**

Total sem BDI	**627.164,27**
Total do BDI	**153.845,24**
Total Geral	**781.009,51**